

Ożarów Mazowiecki 2018-02-08

Urząd Miejski  
w Ożarowie Mazowieckim  
ul. Kolejowa 2  
05-850 Ożarów Mazowiecki

### Do Wykonawców

**Znak postępowania: RZP.271.3.2018**

### UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w prowadzonym postępowaniu na:

**Termomodernizację Pływalni Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w ramach projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki”**

wpłynęły zapytania o poniższej treści:

#### **I**

**10. DOT. ODZYSKU CIEPŁA ZE ŚCIEKÓW:** Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie rys. OC1 o legendę opisującą wszystkie elementy oznaczona na tym rzucie oraz uzupełnienie tego rys. o średnice i rodzaj prowadzonych rurociągów.

**Odpowiedź. Zamawiający w załączniku zamieszcza plik pod nazwą „OC1.pdf”, będący odpowiedzią na powyższe pytanie.**

#### **II**

**1.** Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie danych dla szyn nawiewnych szczelinowych jakie należy przyjąć do montażu instalacji wentylacji:

**a)** Prosimy o podanie typu szyny szczelinowej nawiewnej tj. podanie jaką szerokość szczeliny należy przyjąć (w [mm]) i podanie liczby takich szczelin (w [szt.]), ponieważ nawiewniki szczelinowe są bardzo zróżnicowane pod tym kontem (szerokość szczelin może być zarówno: 8, 10, 12 jak i 15 mm, zaś ilość szczelin od 1 do 5 szt.). Prosimy o uszczegółowienie danych w tym zakresie.

**b)** Potwierdzenie, że na obiekcie mają być montowane 59 szt. nawiewników szczelinowych (ilość zgodnie z dokumentacją rysunkową) i każdy z nawiewników szczelinowych o długości 1 m.

**Odpowiedź.**

**1a)** Należy przyjąć szyny nawiewne o szerokości szczeliny równej 10 mm oraz liczbie szczelin równej 5 szt.

**1b)** Na obiekcie montowanych ma być 55 szt. nawiewników szczelinowych o długości 1 m każdy.



### III

1. Zgodnie z wytycznymi ściany zewnętrzne budynku powinny mieć klasę odporności ogniowej co najmniej EI30.

Czy do fasad szklano - aluminiowych są wymagania co do zapewnienia odporności ogniowej?

**Odpowiedź. Zapis o ścianie zgodnie z warunkami technicznymi dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. W przypadku wymienianych fasad żadna nie przechodzi przez dwie kondygnacje (na hali sportowej wyższą część traktujemy jako antresolę), więc nie ma konieczności stosowania fasad EI30. W części pływalni projektuje się demontaż i ponowny montaż tej samej fasady.**

**Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert, który upływa w dniu 16.02.2018 r. do godz. 11:00.**

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych  
Piotr Manarczyk