

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	analiza indywidualna	Remont dróg gminnych - zakup tłucznia, równanie i utwardzenie dróg gminnych	t		
		3500	t	3 500,000	
				RAZEM	3 500,000
2	KNKRB 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z wywiezieniem i utylizacją	m ²		
		2000	m ²	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
3	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		500	m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
4	analiza indywidualna	Remont dróg we wsi Bronisze - zakup tłucznia kamiennego z wbudowaniem we wskazane drogi	t		
		15,5	t	15,500	
				RAZEM	15,500
5	analiza indywidualna	Remont dróg we wsi Domaniewek - zakup tłucznia kamiennego z wbudowaniem we wskazane drogi	t		
		12	t	12,000	
				RAZEM	12,000
6	analiza indywidualna	Remont dróg ul. Wygodnej, ul. Zacisznej i ul. Żyznej we wsi Kaputy-Kręczi	t		
		277	t	277,000	
				RAZEM	277,000
7	analiza indywidualna	Utwardzenie drogi ul. Krańcowej we wsi Mory	t		
		10	t	10,000	
				RAZEM	10,000
8	analiza indywidualna	Modernizacja dróg ul. Duchnicka i ul. Stanka we wsi Ołtarzew Wieś	t		
		220	t	220,000	
				RAZEM	220,000
9	analiza indywidualna	Modernizacja nawierzchni dróg we wsi Piotrkówek Duży - zakup tłucznia, równanie i utwardzenie dróg gminnych	t		
		23	t	23,000	
				RAZEM	23,000
10	analiza indywidualna	Modernizacja nawierzchni ul. Dereniowej we wsi Strzykuły	t		
		120	t	120,000	
				RAZEM	120,000
11	analiza indywidualna	Remont dróg gminnych we wsi Umiastów - tłuczeń kamienny	t		
		61,5	t	61,500	
				RAZEM	61,500